О СОПРОВОЖДЕНИИ ЭТАПА ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ХАРАСАВЭЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Дагаев И.Л., Резванов А.Г., Кусевич А.В.
(УренгойАудитГеоСервис)

В последнее время неуклонно возрастают требования к Исполнителю со стороны Заказчика на всех этапах сейсморазведочных работ: от полевых до камеральных. Не является исключением в этом смысле и ООО «Надымгазпром», который помимо требований предъявляемых к исполнителям, обеспечивает все этапы работ супервайзерским сопровождением.

В настоящей работе авторы сочли необходимым заострить внимание на проблемах, с которыми они столкнулись при сопровождении сейсморазведочных работ на Харасавэйском месторождении.

Целевым назначением работ являлось построение пространственной цифровой сейсмогеологической модели Харасавэйского месторождения для изучения геологического строения ловушек, содержащих залежи УВ в меловых и юрских отложениях, а также прогноз и выявление новых нефтегазоперспективных объектов.

Съемка проводилась в течение трех полевых сезонов 2003-2006 г.г. (последовательно – северный, центральный и южный блоки). Полученный материал оказался уникален, т.к. каждый сезон отрабатывалась новая полевая методика.

2003-2004 г.г. – расстановка «крест» (135 км²);

2004-2005 г.г. – расстановка «кирпич» со смещением 1/2 (250 км²);

2005-2006 г.г. – расстановка «кирпич» со смещением 1/4 (296,5 км²).

Уже после первого сезона на этапе обработке стало ясно, что необходимо кардинально менять систему наблюдения, т.к. используемая не решает поставленных геологических задач с необходимой точностью относительно сеномана и апта. Исполнителю полевых работ (ОАО «Ямалгеофизика») было предложено использовать методику «кирпич» сетью 300х400 и темплейтом 10х112. По сравнению с предыдущей методикой увеличилось: число приемных линий с 8 до 10 и активная расстановка до 1120 каналов. Расстояние между ЛВ осталось неизменным (400 м), а между ЛП – сократилось с 400 м до 300 м.

Главным достижением смены методики наблюдений явилось подавление помех типа foot-print (отображение особенностей системы наблюдений в волновом поле) и возможность уверенно прослеживать неглубоко залегающие целевые горизонты. Повысилось общее качество материала за счет улучшения соотношения параметрических характеристик съемки и увеличения кратности суммирования с 28 до 35.

На этапе обработки были принципиальные моменты, которые решались совместно Исполнителем (ООО «Геофизические системы данных») и супервайзерской службой:

1. подавление НЧ поперностных волн-помех;
2. подавление кратных волн на основе преобразования Радона;

3. выбор скорости замещения.

Одна из главных проблем на этапе обработки – наличие искажений, вызванных приповерхностными аномалиями, связанными с зонами развития многолетнемерзлых пород (ММП). Их учет проводился Исполнителем в программе ISA и состоял из двух итераций. Наверное, стоит говорить о том, что необходимо изучать верхнюю часть разреза.

В целом этап обработки, по нашему мнению, дал кондиционный материал, который в ближайшем будущем можно не подвергать переобработке. А вот этап интерпретации следует рассматривать как предварительный в связи с отсутствием в пределах площади сейсмокаротажных исследований, данных ВСП и низким качеством АК и плотностного каротажа. Это влияет на качество AVO и инверсии, а точнее делает выполнение данных процедур формальным.

Выводы и рекомендации

1. Получена базовая модель Харасавэйского месторождения, которая будет дополняться результатами бурения, исследованиями скважин и т.д.

2. Сегодня можно уверенно рекомендовать при проведении работ 3D в условиях неглубокого залегания верхних целевых горизонтов отдавать предпочтение системам наблюдения «кирпич» (1/2 или 1/4) перед «крестом».

ЛИТЕРАТУРА

1. Крамаренко С.Ю., Кусевич А.В., Дагаев И.Л. Этапы супервайзерского контроля качества сейсморазведочных работ // Тез. докл. VII международной научн.-практич. конф. «Геомодель-2005». М: МГУ, 2005.